Comune di Medesano
Provincia di Parma

SETTORE TECNICO
Servizio tecnico manutentivo

SERVIZIO DI SPARGIMENTO MATERIALI PER DISGELO NELLE STRADE PUBBLICHE.

Dal 01.11.2026 – 31.03.2028
Importo iva compresa € 98.200,00

***CPV** 90630000-2*

PROGETTO E DISCIPLINARE TECNICO D'ONERI

Medesano, luglio 2026

IL TECNICO
Geom. Vincenzo D'Antoni

SETTORE TECNICO PROGRAMMAZIONE SVILUPPO E MANUTENZIONE
Piazza Marconi, 6 – 43014 Medesano (PR) – tel. 0525.422751

ART. 1
Oggetto dell'appalto

Il presente appalto a corpo ed a misura ha per oggetto il servizio di spargimento materiali per disgelo nelle strade pubbliche.

ART. 2
Caratteristiche ed affidamento del servizio

Il servizio che si intende appaltare a Ditta specializzata, prevede l'utilizzo di veicoli attrezzati con idonee attrezzature per lo spargimento di materiali per il disgelo, cloruri ed inerti, sulle strade pubbliche nonché di un mezzo anch'esso opportunamente attrezzato per la movimentazione di tramoggia per il caricamento del materiale incoerente presso il magazzino comunale di via Pace in Medesano. Il servizio verrà effettuato nella stagione invernale nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo ma dovrà essere garantito in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità nel periodo di vigenza contrattuale. Le strade comunali oggetto di servizio sono le seguenti:

PERCORRENZA NORMALE	PERCORRENZA SU RICHIESTA
Via Battisti extraurbana	Cavalcavia A15 di via Ghiaie e via Ferrari
Case Bernini – Case Folli	Via P.S. Mattarella a Felegara
Via Verdi (riva di Granella)	Centro urbano di Ramiola con particolare riferimento a via Melocchi tra SP 357 e scuola elementare
Strada Milane	Centro urbano di S.Andrea Bagni
Strada Comunale di Miano	Centro urbano di Felegara, sino al CDR
Strada Costa Garibalda	Centro urbano di Medesano, compresa Lott.ne artigianale Casa Nuova Taro in str. Ghiaie
Rocca – Case Caselli	Via La Pira - Carnevala
S.Andrea - Rocca	Via Divisione Julia
Rocca - Visiano	Centro urbano di Varano Marchesi
Castagnola	Cervo
Zoppino	Ghiaie
Scansano	Travignano
Strada Ghiaie tratto detto "scalie" in pendenza	Brozzoli
Case Faggi	Navazza
Colombara	Boscone
Case Andreoni	Rettori
S.Lucia Chiesa e cimitero	Viale Stazione Medesano
Chiesa e cimitero Miano	Ferrari
	Via Marchi extraurbana
Per un totale di km – 43,00	Per un totale di km – 46,05
ESTENSIONE COMPLESSIVA KM – 89,05	

Le prestazioni oggetto del presente capitolato verranno acquisite mediante le procedure previste, dall'art. art. 50 del D.Lgs. 36/2023 e s.i.m. (in seguito Codice), da aggiudicarsi, con il criterio del minor prezzo. Il predetto criterio di aggiudicazione è stato individuato in quanto i servizi oggetto del presente capitolato sono caratterizzati da una elevata ripetitività delle prestazioni che debbono essere rese verso la stazione appaltante.

Si procederà all'affidamento del servizio per singoli lotti nel rispetto dei disposti dell'art. 58 del Codice. Tutto quanto non regolato nel presente disciplinare relativamente alle modalità di affidamento verrà indicato nel bando.

ART. 3

Modalità di espletamento del servizio

La responsabilità di garantire un efficiente, efficace e tempestivo servizio, nonché garantire la percorribilità delle strade è preciso obbligo dell'appaltatore. A tal fine lo stesso dovrà rispettare scrupolosamente le modalità di esecuzione sotto esplicitate.

L'appaltatore ha l'obbligo nel periodo dal 1° novembre di ogni anno e fino al 31 marzo dell'anno successivo, di essere disponibile ad intervenire in ogni ora di qualsiasi giornata nel periodo di riferimento, con idonei mezzi e con il personale occorrente all'espletamento del servizio. Ha comunque l'obbligo, in caso di gelate o previsioni di gelate prima o dopo le date succitate, di rendersi disponibile ad attivare immediatamente il servizio o protrarlo sino all'occorrenza, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Il Comune disporrà la sorveglianza sulla corretta esecuzione del Servizio tramite il personale dipendente, attivando ad ogni stagione invernale un "piano neve/ghiaccio" che verrà presentato all'appaltatore all'inizio di ogni stagione invernale. Il personale dipendente del Comune avrà il compito di disporre, coordinare e vigilare sul servizio, dandone conto all'Amministrazione.
Il personale comunale coinvolto nel "piano neve/ghiaccio", verrà coordinato e farà capo al Direttore dell'esecuzione se ed in quanto nominato.

Ai fini di un corretto ed efficace servizio i mezzi devono iniziare le operazioni al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) a seguito di ordine impartito dal personale del Comune all'uopo incaricato: in tal caso le operazioni di spargimento di materiali incoerenti deve essere avviato entro un'ora (1 h.) dalla chiamata, salvo diversa disposizione e/o accordo;
b) a seguito di accertamento diretto da parte dell'appaltatore.

Al fine di garantire il rispetto delle tempistiche sopra riportate è necessario che l'appaltatore disponga di una sede operativa/ricovero mezzi/stoccaggio inerti nell'ambito del territorio comunale di Medesano o nei comuni limitrofi ad una distanza non superiore a km. 2 dal Comune di Medesano. Tale vincolo si ritiene inderogabile. La ditta dovrà quindi dichiarare in sede di gara, la disponibilità di tale sede operativa oppure dichiarare l'impegno ad averla disponibile prima della stipula contrattuale, pena la revoca dell'affidamento.

L'appaltatore ha preciso obbligo di mantenersi personalmente e costantemente informato tramite bollettini meteorologici e di protezione civile nonché di vigilare con i mezzi e le modalità che riterrà più opportuni sull'abbassamento delle temperature al suolo che lascino presagire la formazione di ghiaccio sulla sede stradale per dare inizio alle operazioni di spargimento di disgelanti.
L'appaltatore ha altresì l'obbligo di essere immediatamente disponibile a dare avvio ai servizi, su richiesta dell'Amministrazione al termine dello sgombero neve dalle strade ed aree soggette all'uso pubblico afferenti altro contratto.

La suddivisione nell'elenco delle strade di cui al precedente art. 2 tra "normale o a richiesta" non deve essere considerata perentoria. Sarà l'Amministrazione Comunale, tramite suo personale, ad indicare ad ogni servizio le strade ed aree oggetto di intervento.

L'Amministrazione comunale nel corso della vigenza contrattuale, in caso di necessità di tutela della pubblica sicurezza, avrà la facoltà di estendere il servizio in altre strade pubbliche o soggette all'uso pubblico non contemplate nel presente capitolato.
L'appaltatore potrà rifiutarsi solo dando giustificato motivo comportante rischio o danno all'impresa.
Eventuali estensioni del servizio, verranno compensate con i medesimi prezzi orari, senza aumento della quota fissa. Nel caso in cui l'estensione del servizio sia di entità tale da richiedere da parte della Ditta l'approntamento di un mezzo ulteriore dotato di spargisale, verrà corrisposta

un'ulteriore quota fissa remunerata allo stesso prezzo di cui all'art. 20 punto 4) dal momento in cui lo stesso sarà fornito con compenso proporzionale alla durata stagionale.

Il personale comunale nei casi in cui le previsioni meteorologiche, le circostanze locali o altre particolari necessità di tutela della pubblica incolumità indichino la necessità nel breve periodo di attivare il servizio, ne concorderà l'orario e le modalità con l'appaltatore.

L'appaltatore dovrà quindi provvedere, in previsione dell'avvio di un servizio, al caricamento dei disgelanti nei mezzi in modo da rendere il più tempestivo possibile l'avvio dei servizi.

Sulla base delle condizioni e previsioni meteo e delle circostanze locali, potrebbe essere richiesto più di un servizio nell'arco delle 24 ore, rendendo necessaria la sostituzione del personale operativo nel rispetto dei contratti di lavoro e normativa sulla sicurezza.

Come riportato al successivo art. 5 la Ditta ha comunque l'obbligo di mantenersi costantemente aggiornata sulle previsioni metereologiche ed allerte relative di protezione civile, e nel caso in cui ravvisi la necessità di attivarsi e non abbia ricevuto comunicazioni del personale comunale, dovrà a sua responsabilità contattarlo per avere nulla osta alla partenza.

Resta sempre e comunque l'appaltatore il responsabile della corretta esecuzione del servizio e dell'organizzazione più efficacie a garantire la transitabilità delle strade in condizioni di sicurezza, anche in caso di inerzia dell'Amministrazione Comunale.

L'appaltatore dovrà avere attenzione nell'organizzazione del suo servizio in modo da garantire la percorribilità delle strade anche in condizioni di gelo in particolare tra le ore 6:00 e le ore 9:00 nelle giornate feriali e nelle ore serali/notturne nelle giornate prefestive e festive su tutto il territorio comunale.

Il materiale antigelo o gli inerti da spargere saranno forniti direttamente dall'Amministrazione Comunale. Saranno forniti in sacchi da 25 kg oppure in big bag o sfusi in base agli accordi con la ditta che si aggiudicherà il servizio.

Il materiale antigelo di cui sopra troverà stoccaggio presso il magazzino comunale di via Pace in Medesano e presso la sede operativa della ditta.

La Ditta dovrà essere attrezzata ed organizzata per ricevere e movimentare presso propria sede operativa almeno 13 bancali di prodotto del peso di circa 12,5 q.li ciascuno, o pari quantitativo in big bag. Questo materiale potrà essergli recapitato direttamente o in alternativa dovrà provvedere con i mezzi previsti nel presente disciplinare, al caricamento presso il magazzino comunale del prodotto in bancali e conferirlo presso la propria sede in qualsiasi momento durante la stagione invernale e/o in accordo con l'Amministrazione.
Alla Ditta verrà consegnato un quantitativo di materiale antigelivo maggiore a quanto sopra specificato in caso di disponibilità di stoccaggio nell'ambito della propria sede operativa. Le singole consegne saranno concordate tra le parti, come quantitativo, giorno ed ora.

L'approvvigionamento in corso di servizio presso la sede del magazzino comunale, dovrà essere effettuato con mezzi propri e personale dell'appaltatore debitamente autorizzato. Il mezzo per la movimentazione della tramoggia dovrà essere lasciato presso i magazzini comunali in pronta disponibilità e sempre operativo.

La Ditta ha sempre e comunque l'onere di mantenere un quantitativo di materiale antigelivo stoccato presso propria sede conforme alle necessità di servizio prevedibili sulla base dell'andamento stagionale con un minimo di q.li 100 contattando con congruo anticipo l'amministrazione per organizzare nuovi approvvigionamenti diretti dal fornitore o dal magazzino comunale.

La Ditta, potrà organizzare i servizi come ritiene opportuno allo scopo di ottimizzarne l'economia e la qualità, tenendo conto delle seguenti consolidate modalità organizzative:
- ogni servizio deve essere compiuto in un tempo massimo di 6/8 ore. Per ottenere questo risultato l'appaltatore potrà utilizzare un solo mezzo in caso di intervento solo su strade extraurbane della "percorrenza normale" o sua parte del precedente art. 2, dovrà invece attivare due mezzi necessariamente nel caso in cui il servizio sia esteso a tutto la "percorrenza normale" ed alla "percorrenza su richiesta" o sua parte.
- la ditta potrà decidere dove effettuare il caricamento degli spanditori in corso di servizio, ma dovrà scegliere la sede più vicina (propria sede – magazzino comunale) rispetto alle strade ancora da percorrere rendendo tempestiva la ripresa dei servizi
- la ditta dovrà spargere i materiali disgelanti non necessariamente sull'intera percorrenza delle strade, ma solo nei tratti di effettiva necessità, rilevata o presunta (tratti in pendenza, curve, intersezioni, tratti rivolti a nord, ecc) allo scopo di evitare sprechi di materiale, inquinamento ambientale e degrado dei manti bituminosi.

Il personale comunale, per ogni intervento darà indicazioni precise circa il prodotto da utilizzare le strade oggetto di intervento ed altre eventuali disposizioni operative (ad esempio spargimento materiale antigelivo sull'intero sviluppo stradale oppure solo nelle curve, nei tratti in pendenza, nei tratti a nord, nei tratti bagnati oppure l'estensione del servizio anche ai centri abitati e parti in pianura).

ART. 4
Variazioni alle percorrenze del servizio

Ogni variazione in più od in meno comporterà un aumento o una riduzione del corrispettivo mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'art. 20 per le ore effettivamente prestate**.**

ART. 5
Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore ha l'obbligo, oltre a quanto già previsto al precedente articolo 3 ed oltre eventualmente ribadito:

- nel periodo invernale ed indicativamente dal 1° novembre di ogni anno al 31 marzo dell'anno successivo, di tenersi pronto con idonei mezzi dotati di attrezzatura "spargisale", con il personale occorrente all'espletamento del servizio in ogni ora di qualsiasi giornata anche festiva. Ha altresì l'obbligo, in caso di stagioni particolarmente avverse di rendersi disponibile anche in periodi precedenti o successivi alle date di cui sopra, su richiesta dell'Amministrazione Comunale per l'effettuazione del servizio oggetto del presente appalto;
- di vigilare sulle condizioni atmosferiche e mantenersi costantemente aggiornata sulle previsioni metereologiche ed allerte relative di protezione civile, e nel caso in cui ravvisi la necessità di attivarsi per l'inizio di un servizio e non abbia ancora ricevuto disposizioni dal personale comunale, dovrà contattarlo per avere nulla osta alla partenza;
- di dare comunicazione a personale dell'Amministrazione di avvio di ogni singolo intervento tramite contatto telefonico o nota di posta elettronica durante gli orari di ufficio;
- di dare inizio al servizio entro 1 ora dalla richiesta dell'Amministrazione Comunale, nel caso in cui la necessità del servizio non possa essere concordata in anticipo sulla base delle condizioni atmosferiche giornaliere;
- di rendersi sempre e comunque reperibile in ogni ora di qualsiasi giornata nel periodo di riferimento, quantomeno ad un recapito telefonico a prescindere dalle condizioni o previsioni meteorologiche;
- di rispettare l'ordine di priorità esecutive dei servizi di volta in volta comunicate dall'Amministrazione comunale e suo personale;
- di eseguire i servizi ad ogni ora del giorno e della notte di giornate festive e feriali senza che abbia diritto a compensi straordinari di qualsiasi genere;

- di servirsi di mezzi e attrezzature, omologati ed idonei alla circolazione stradale per l'esecuzione dei servizi attinenti il presente appalto, nel rispetto delle vigenti normative, pena la risoluzione del contratto. A tale scopo dovrà produrre prima dell'avvio del primo servizio copia dei libretti di circolazione dei mezzi impiegati ed omologazione delle attrezzature per lo spargimento di materiali per il disgelo;
- di provvedere a sua totale cura e spesa a mantenere mezzi ed attrezzature in piena efficienza ed operatività preoccupandosi che il numero minimo degli stessi richieste dal presente appalto siano in sua disponibilità in qualsiasi momento provvedendo a reperire eventuali mezzi o attrezzature in sostituzione in caso di guasto. Mezzi ed attrezzature in sostituzione dovranno avere medesime caratteristiche e rispondenza ad ogni normativa in vigore;
- di presentare, entro la sottoscrizione del contratto, Piano Operativo di Sicurezza e il documento di valutazione dei rischi redatti ai sensi del D.Lgs 81/2008 oltre alla dichiarazione di aver adempiuto a tutti gli obblighi imposti dal predetto decreto e ss.ii.mm. ed altre norme in materia di sicurezza o Codice della Strada;
- di indicare al committente o al responsabile dei lavori il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97 del d.lgs. 81/2008;
- di adottare nell'esecuzione dei servizi tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale addetto e per non arrecare danni al patrimonio stradale, a terzi ed al transito per i quali resta l'unica responsabile;
- di riparare immediatamente i danni causati alle opere stradali e loro pertinenze, sia pubbliche che private, in forza dell'esecuzione del proprio servizio, in questo caso l'Amministrazione richiederà l'assolvimento dell'obbligo fissando una scadenza, oltrepassata la quale, se la Ditta non avrà provveduto l'Amministrazione procederà con una detrazione sui crediti della stessa pari al danno stimato e riparato, riservandosi in caso di recidiva e di notevoli inadempienze di rescindere il contratto come all'art. 17, sempre rifacendosi del danno patito sulla Ditta.
- di presentare, in fase di presentazione dell'offerta apposita dichiarazione di aver preso visione di ogni singola strada oggetto del presente servizio, e di aver presa visione in modo particolare: di dossi, chiusini e caditoie, binari seminterrati in accesso ad edifici ed ogni altra opera esistente sulle strade e piazzali di competenza che possano essere manomessi o creare pregiudizio durante il servizio.
- di garantire che durante i servizi vi saranno sempre a bordo del mezzo d'opera un numero di operatori idoneo per il corretto funzionamento e svolgimento del servizio, fornito della patente di guida richiesta dal Codice della Strada e dell'attestato di abilitazione alla guida del mezzo

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di richiedere in ogni momento che la Ditta appaltatrice installi a propria cura e spesa su ogni mezzo adibito ai servizi oggetto del presente, apparecchiature di radiolocalizzazione basate su tecnologia GPS e/o GSM fornite dall'Amministrazione stessa. La Ditta dovrà gestire le apparecchiature di cui sopra, secondo le prescrizioni e modalità che verranno impartite dall'ufficio tecnico comunale e/o dal fornitore.

ART. 6
Attrezzature a disposizione

I mezzi da mettere a disposizione per il servizio oggetto del presente appalto, omologati, revisionati e comunque in regola per la circolazione stradale, devono essere pronti per l'intervento con il pieno di carburante, lubrificante e scorte; devono inoltre essere predisposti per l'immediata installazione di apposita attrezzatura per lo spargimento del materiale antigelivo nel rispetto degli orari di avvio del servizio indicati nel presente disciplinare.

I mezzi che la ditta dichiara asserviti al presente appalto devono essere adibiti prioritariamente al servizio del Comune di Medesano. Potranno essere utilizzati per un servizio analogo presso altri enti o privati solo se tale impiego non pregiudica il corretto svolgimento del servizio per il Comune.

Tutti i dati relativi ai vari automezzi, macchine agricole ed attrezzature (modello, potenza, targa, numero di telaio, ecc.), polizze assicurative ed elenco del personale impiegato, dovranno essere prodotti all'Amministrazione prima dell'inizio del primo intervento.

Tutti i mezzi devono essere collegati fra loro e con la sede operativa dell'appaltatore mediante telefoni cellulari che assicurino la copertura della zona di intervento.

Le generalità di tutti i conducenti devono essere comunicate al committente, così come quelle del responsabile del coordinamento servizio designato dall'appaltatore.

Nel caso di impresa agricola individuale aggiudicataria dell'appalto (o subappaltatrice), i soli soggetti autorizzati alla conduzione dei mezzi sono il titolare dell'impresa, i coadiuvanti iscritti alla gestione INPS-area agricola o i lavoratori dipendenti con adeguata qualifica.

Nel caso di società agricola aggiudicataria dell'appalto (o subappaltatrice), i soli soggetti autorizzati alla conduzione dei mezzi sono i soci iscritti alla gestione INPS-area agricola, i collaboratori del socio iscritti alla gestione INPS-area agricola o i lavoratori dipendenti con adeguata qualifica.
I mezzi devono essere della potenza e portata minima richiesta e comunque adeguata al tipo di servizio, rimanendo la facoltà del Comune di rifiutare quelli che a proprio insindacabile giudizio non fossero ritenuti idonei all'esecuzione dei servizi del presente appalto.

Nel presente capitolato per "mezzi" si intendono macchine funzionanti comprensive di conducenti; in essi sono compresi inoltre il combustibile, l'energia elettrica, il lavaggio, il lubrificante, gli accessori e tutto quanto necessario per l'esercizio e la manutenzione delle macchine.
E' compresa inoltre la quota di assicurazione, ammortamento, manutenzione, inoperosità, pezzi di ricambio, spese generali e utile dell'impresa.

I mezzi e le attrezzature devono essere omologati e disporre dei dispositivi per i mezzi in movimento previsti dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione; gli stessi mezzi devono essere in regola con l'estensione del libretto di circolazione per l'attacco di attrezzature e devono avere una specifica assicurazione per lavori i eseguiti sulla sede stradale.

La sostituzione di un mezzo o delle attrezzature deve essere tempestivamente e possibilmente preventivamente comunicata al committente.

L'appaltatore deve inoltre disporre o dimostrare la disponibilità prima della stipula contrattuale, di almeno un mezzo di scorta con le stesse caratteristiche e dotazioni del presente articolo, per immediate sostituzioni in caso di guasto.

L'Impresa appaltatrice deve disporre dei seguenti mezzi:

A) - n. 2 autocarri, compresi operatori carburante e lubrificante, dotati di catene e pneumatici da neve, omologati e rispondenti ad ogni vigente normativa in materia di sicurezza e di circolazione stradale, idonei al traino o al trasporto di attrezzature per lo spandimento di materiale per il disgelo.

Oppure:
- n. 1 trattore gommato a doppia trazione di potenza non inferiore a cv 80, e n. 1 autocarro, compresi operatori carburante e lubrificante, dotati di catene, omologati e rispondenti ad ogni vigente normativa in materia di sicurezza e di circolazione stradale, idonei al traino o al trasporto di attrezzature per lo spandimento di materiale per il disgelo.

Oppure:
n. 2 trattori gommati a doppia trazione di potenza non inferiore a cv 80, compresi operatori carburante e lubrificante, dotati di catene, omologati e rispondenti ad ogni vigente normativa in

materia di sicurezza e di circolazione stradale, idonei al traino o al trasporto di attrezzature per lo spandimento di materiale per il disgelo.

B) – n. 2 attrezzature idonee allo spargimento di materiale per il disgelo stradale avente le seguenti caratteristiche: capacità minima di mc. 1 (portata media minima q.li 10 in base al materiale caricato), possibilità di regolazione automatica della larghezza di spandimento e del quantitativo di materiale sparso. Possibilità di spandimento di materiale di diversa natura quale: cloruro di sodio, di calcio, ma anche graniglia 0. Le suddette attrezzature dovranno essere idonee per l'utilizzo con i mezzi in possesso della Ditta di cui alla precedente lettera A)

C) – Mezzo agricolo o carrello con sistema sollevatore per tramoggia di caricamento in quota materiali per il disgelo sciolti per caricamento degli spargitori, in ricovero continuativo durante la stagione invernale presso il magazzino comunale.

Tutti i mezzi gommati devono essere dotati di pneumatici invernali in condizioni tali da garantire in ogni caso il regolare svolgimento del servizio ed attrezzati con catene in ottimo stato.

La Ditta dovrà altresì disporre di mezzi a norma ed omologati anche per il transito su strada per il caricamento e trasporto dalla sede del magazzino comunale, alla propria di materiali per il disgelo in bancali da 12,5 q.li o big bag pari peso. Il caricamento ed il trasporto saranno compensati con i medesimi prezzi del servizio di spargimento.

ART. 7
Personale dell'impresa

La Ditta deve garantire la disponibilità di un congruo numero di operatori per ogni mezzo nel periodo in cui è previsto l'espletamento del servizio, ventiquattro ore su ventiquattro, compresi i giorni festivi considerando le eventuali sostituzioni necessarie per malattia, infortunio, o necessità di superamento dell'orario giornaliero di servizio massimo pro-capite.
Tutti gli operatori dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme sulla sicurezza in vigore ed adeguatamente formati.

ART. 8
Personale dell'Amministrazione Comunale

Il Comune metterà a disposizione per la sorveglianza della corretta esecuzione del Servizio il personale dipendente che riterrà necessario.

ART. 9
Assicurazioni

Tutto il personale che l'Impresa dovrà assumere alle proprie dipendenze, dovrà essere regolarmente assoggettato alle prescritte assicurazioni assistenziali e previdenziali. L'onere delle assicurazioni è tutto a carico dell'appaltatore con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

A tal fine la Ditta alla stipula del contratto di appalto dovrà produrre:
- copia della polizza di assicurazione del rischio di RCA obbligatoria da circolazione (una per ogni macchina prestata); detta polizza dovrà prevedere un massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro; ad ogni scadenza di rata la Ditta dovrà produrre copia della documentazione di rinnovo, questo sino allo scadere del contratto.
- Copia della polizza di assicurazione del rischio di Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per danni cagionati a terzi non conseguenti alla circolazione dei veicoli; detta polizza dovrà prevedere un massimale di almeno € 3.000.000,00 per sinistro; ad ogni scadenza di rata la Ditta dovrà produrre copia della documentazione di rinnovo, questo sino allo scadere del contratto.

L'inefficacia dei contratti assicurativi non potrà in alcun modo essere opposta alla stazione appaltante e non costituirà esimente dell'appaltatore per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell'ordinamento vigente.
Qualora l'importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico della ditta affidataria del servizio. Eventuali scoperti o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell'ente appaltante e del danneggiato;

ART. 10
Sorveglianza sull'espletamento del Servizio

L'Amministrazione disporrà che il personale dipendente del Comune sorvegli l'esecuzione dei servizi, impartendo disposizioni perché le operazioni si svolgano nel migliore dei modi, tenendo informata l'Amministrazione stessa di tutto quanto ritiene opportuno segnalare. Previo accordo e consenso dell'Amministrazione Comunale, il suo personale potrà disporre variazioni sulle priorità e percorrenze di servizio.

ART. 11
Durata dell'appalto

L'affidamento avrà inizio l'1.11.2026 ed avrà termine il 31.03.2028 fermo restando quanto stabilito nei precedenti artt. 3) e 5).

ART. 12
Adeguamento prezzi

La Ditta aggiudicatrice accetta, senza riserva alcuna, i prezzi inseriti nell'elenco di cui all'art. 20. È ammessa la revisione dei prezzi, secondo il disposto dell'art. 60 del Codice, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire. Le variazioni del costo complessivo non saranno dipendenti dalle quantità di servizi prestati.

ART. 13
Pagamenti

La Ditta appaltatrice dovrà consegnare all'ufficio tecnico comunale, rapportino di lavoro nel quale dovranno essere riportati: Data del servizio, orario di inizio (eventualmente dall'arrivo presso magazzino comunale) ed orario di fine dello stesso, le strade trattate, la qualità e quantità del materiale sparso a cadenza settimanale.

L'Amministrazione comunale provvederà a redigere contabilità sui servizi erogati inviandola alla Ditta entro il 28 febbraio per il periodo novembre/dicembre ed entro il 30 giugno per il periodo gennaio/marzo. La Ditta dovrà inviare quindi due fatture sui servizi svolti, salvo diverse indicazioni del direttore dell'esecuzione, dopo il ricevimento della contabilità.

L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica, ai sensi del Decreto MEF 03.04.2013, n. 55, con intestazione al Comune di Medesano, recante il "codice univoco ufficio" IPA UF77Z1 e con liquidazione a 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment), l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

Il pagamento delle fatture è subordinato al regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria del servizio, nonché alla verifica positiva della regolarità contributiva accertata mediante acquisizione di DURC.

ART. 14
Subappalto

L'impresa si dovrà attenere il caso di subappalto a quanto prescritto dall'art. 119 del Codice.
Non sono subappaltabili in ogni caso le attività di reperibilità, organizzazione, vigilanza e tutto quanto riconducibile a responsabilità e obblighi di cui agli artt. 3, 4, 6. Pertanto si ritengono subappaltabili unicamente i noli a caldo.

ART. 15
Spese contrattuali

Restano a carico della ditta appaltatrice tutte le spese relative alla stipulazione del contratto e alla tassa di registrazione, quella dei bolli e le eventuali spese per le copie del contratto e dei documenti che ne fanno parte integrante.

ART. 16
Garanzia definitiva

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 del Codice, pari al 5% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53 del Codice.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 17
Recesso e risoluzione del contratto.

La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento tenendo indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, ai sensi dell'art. 123 del Codice.
La stazione appaltante può risolvere il contratto se si verificano una o più condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 122, comma 1, del Codice; risolve il contratto, inoltre, quando si verificano le ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 122, comma 2, del Codice. In ogni caso il contratto di appalto potrà essere risolto dalla stazione appaltante per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

ART. 18
Penalità

Si ritiene dover stabilire che in caso di servizio non regolarmente svolto, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, si applicherà una penalità di € 100 per singola inadempienza. Le penali riferite a diverse inadempienze sono cumulabili.
In caso di recidiva sempre per lievi infrazioni che non comportino la risoluzione dell'appalto, la penalità sarà raddoppiata.
In particolare la Ditta incorrerà in penale nel caso che:

- non si renda reperibile in alcun modo entro mezz'ora dall'avvio del primo tentativo di contatto da parte del personale comunale.
- senza giustificato motivo, non dia inizio al servizio richiesto entro 1 ora dalla chiamata del personale comunale.
- senza giustificato motivo, abbandoni il singolo servizio senza averlo completato.

ART. 19

Domicilio dell'Impresa appaltatrice

A tutti gli effetti del presente appalto le imprese eleggono domicilio presso la Segreteria del Comune.

ART. 20

Elenco prezzi unitari

1) - Nolo d'autocarro a doppia trazione dotato di catene e pneumatici da neve, omologato e perfettamente in regola con tutte le leggi in materia di sicurezza, circolazione stradale ed in possesso di tutte le certificazioni necessarie, idoneo al traino o al trasporto di attrezzatura per lo spandimento di materiale per il disgelo, compreso il nolo di attrezzatura idonea allo spargimento di materiale per il disgelo stradale avente le seguenti caratteristiche: capacità minima di mc. 1 (portata media circa q.li 10 in base al materiale caricato), possibilità di regolazione automatica della larghezza di spandimento e del quantitativo di materiale sparso. Possibilità di spandimento di materiale di diversa natura quale: cloruro di sodio, di calcio, ma anche graniglia 0		
(All'ora euro settantacinque/00)	all'ora €	75,00
2) Nolo di n. 1 trattore gommato a doppia trazione dotato di catene di potenza non inferiore a cv 80, omologato e perfettamente in regola con tutte le leggi in materia di sicurezza, circolazione stradale ed in possesso di tutte le certificazioni necessarie, idoneo al traino o al trasporto di attrezzatura per lo spandimento di materiale per il disgelo, compreso il nolo di attrezzatura idonea allo spargimento di materiale per il disgelo stradale avente le seguenti caratteristiche: capacità minima di mc. 1 (portata media circa q.li 10 in base al materiale caricato), possibilità di regolazione automatica della larghezza di spandimento e del quantitativo di materiale sparso. Possibilità di spandimento di materiale di diversa natura quale: cloruro di sodio, di calcio, ma anche graniglia 0		
(All'ora euro settantacinque/00)	all'ora €	75,00
3) Prestazioni di operaio presso il magazzino comunale per il caricamento manuale dei materiali per il disgelo.		
(All'ora euro trenta/50)	all'ora €	30,50
4) Compenso stagionale per l'impegno della macchina di cui al punto 1) e di cui al punto 2), da considerarsi per il periodo dal 1 novembre al 31 marzo, esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Compenso stagionale per l'impegno di mezzo in ricovero continuativo presso il magazzino comunale dotato di attrezzatura di sollevamento per tramoggia o big bag o altro contenitore di materiali per il disgelo di portata minima di q.li 10 per approvvigionamento degli spargisale.		
(Compenso stagionale euro duemilaquattrocento/00)	cad. €	2.400,00

ART. 21

Ammontare dell'appalto

L'importo presunto annuo del presente appalto è di € 38.861,00 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 700,00 per un totale a base di contratto di € 39.561,00 oltre ad iva al 22%.
L'Importo presunto complessivo del presente appalto, sino alla data di scadenza, 31 marzo 2028 ammonta a € 79.122,00 oneri per la sicurezza compresi ed oltre ad iva al 22%.
L'importo presunto annuo è stato stimato sulla base del numero e durata dei servizi svolti nell'ultimo triennio.
Essendo comunque impossibile definire in fase progettuale quelle che potranno essere le esigenze esecutive del servizio, dettate unicamente all'andamento meteorologico stagionale, l'importo è da ritenersi puramente indicativo e potrà variare in più od in meno a seconda dell'andamento stagionale e dalla necessità della stazione appaltante, senza che l'Impresa appaltatrice possa trarne argomento per chiedere compensi di qualsiasi natura che non siano quelli risultanti dalla effettiva contabilità oraria dei servizi svolti in base ai prezzi unitari del presente disciplinare.
Nel caso in cui non siano richiesti interventi di spargimento materiali per il disgelo nell'intera stagione invernale, alla ditta spetterà unicamente il compenso delle macchine impegnate e gli oneri per la sicurezza.

ART. 22
Diritto di opzione

Sulla base di quanto indicato al precedente art. 21, nel rispetto di quanto previsto all'art. 120 c. 1 lett. a) del Codice ed in ossequio al disposto dell'art. 133 del Codice Civile, ferma restando la durata del presente contratto, l'Amministrazione si riserva di esercitare la facoltà di richiedere all'operatore economico affidatario prestazioni ulteriori dello stesso genere e natura. L'impegno finanziario sarà determinato, volta per volta, a seguito della richiesta da parte del Comune di Medesano delle prestazioni.

ART. 23
Quantificazione annua presunta d'appalto

Descrizione servizio	ore	interventi	imp. Unitario	tot. Variabile	Totale servizio
Interventi su strade comunali extraurbane zona di Varano, Miano e Roccalanzona	8	12	€ 75,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00
Interventi su strade comunali c.s. con altre strade con pendenza rilevante anche nei centri urbani	11	10	€ 75,00	€ 8.250,00	€ 8.250,00
Interventi su tutte le strade contemplate nel disciplinare	13	15	€ 75,00	€ 14.625,00	€ 14.625,00
Prestazioni di operaio per caricamento manuale del sale presso magazzino comunale	52		€ 30,50	€ 1.586,00	€ 1.586,00
Compenso macchine impegnate a stagione	3	1	€ 2.400,00		€ 7.200,00
Sommano					€ 38.861,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso					€ 700,00
					€ 39.561,00
di cui per costo del personale					€ 13.816,50

ART. 24

Quadro Tecnico Economico del Servizio

Importo dei servizi			
servizi a misura		€ 77.722,00	
di cui costo del personale	€ 27.633,00		
oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.400,00	
Importo dei servizi in appalto		€ 79.122,00	€ 79.122,00
Somme a disposizione			
iva al 22%		€ 17.406,84	
costi di gara e arrotondamenti		€ 88,72	
incentivi tecnici		€ 1.582,44	
Importo somme a disposizione		€ 19.078,00	€ 19.078,00
IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO			**€ 98.200,00**

VINCENZO
D'ANTONI
28.07.2026
15:50:01
GMT+02:00