

Comune di Medesano Provincia di Parma

Committente

Comune di Medesano

Piazza Marconi, 6 - 43014 Medesano (PR)

Oggetto

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA DI SANT'ANDREA BAGNI (PR) - CUP: H23B24000010004



ELABORATO	SERIE ELABORATI	DATI GENERALI
	PROGETTO ESECUTIVO	ar009 - costi sicurezza.dcf
SIC.4	TITOLO ELABORATO Costi per la sicurezza	Parma, 16 luglio 2024
SCALA		IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA Ing. Amedeo Riccò
	REVISIONI	
1 _/_/		
2//		
3//		
4/		

Ing. Amedeo Riccò

ingegnere civile

Sede Strada Aurelio Saffi, 39 - 43121 Parma

cell 392 2485251 • email ricco.amedeo@gmail.com • PEC amedeo.ricco@ingpec.eu
Albo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma n. 3026A • C.F. RCC MDA 91H28 G337X • P.IVA 02932190347

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		0	IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	RECINZIONI E ACCESSI (SpCat 1)							
1 / 7 F01.025.005. a	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera i con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori Area di cantiere allestita nel parcheggio Delimitazione aree di lavoro in area cortiliza di pertinenza porzione					20,00		
	residenziale					10,00		
	SOMMANO m					30,00	1,34	40,20
2 / 8 F01.025.005. b	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.250 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera za 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile							
	Vedi voce n° 7 [m 30.00]	3,00				90,00		
	SOMMANO m					90,00	0,62	55,80
3 / 9 F01.025.035. a	Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello inte essi, la rimozione a lavori ultimati: cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per il primo mese Fornitura e posa di cancello per accesso di cantiere - primo mese					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	44,24	44,24
4 / 10 F01.025.035. b	Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello inte ne a lavori ultimati: cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per ogni mese successivo al primo Fornitura e posa di recinzione di cantiere - mesi successivi					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	10,00	20,00
	SEGNALETICA DI SICUREZZA (SpCat 3)							
5 / 1 F01.028.045. f	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 700 mm Cartelli con indicazioni associate *(par.ug.=1,00*3)	3,00				3,00		
	SOMMANO cad					3,00	2,85	8,55
6 / 2 F01.028.015. a	Cartelli di obbligo in alluminio secondo UNI ISO 7010 (colore blu) con pittogrammi e scritte, delle seguenti dimensioni: 270 x 370 mm Cartelli d'obbligo - area di cantiere principale *(par.ug.=6*3)	18,00				18,00		
	SOMMANO cad					18,00	0,93	16,74
7 / 3 F01.028.005.	Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 350 x 350 mm							
a	Cartelli di pericolo - area di cantiere principale *(par.ug.=4*3)	12,00				12,00		
	SOMMANO cad					12,00	0,32	3,84
	A RIPORTARE							189,37

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI			IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							189,37
8 / 4 F01.028.010. b	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 270 x 330 mm Cartelli di divieto - area di cantiere principale *(par.ug.=6*3) SOMMANO cad	18,00				18,00	0,31	5,58
9 / 5 F01.028.025	Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: bifacciale, con pellicola adesiva rifrangente, 250 x 310 mm Cartelli antincendio - area di cantiere principale *(par.ug.=1*3)	3,00				3,00	0,35	1,05
10 / 6 F01.028.035. b	Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile: monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: 250 x 310 mm Cartelli di sicurezza - area di cantiere principale *(par.ug.=3*3) SOMMANO cad					9,00	0,36	3,24
11 / 11 SIC_04	OPERE PROVVISIONALI E APPRESTAMENTI PER LAVORI IN QUOTA (SpCat 4) Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti rovvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per tutta la durata delle lavorazioni in facciata. Fronte Ovest Fronte Sud Fronte Est		9,80 13,10 7,20 10,40		6,700 6,700 6,700 6,700	65,66 87,77 48,24 69,68		
12 / 12 F01.064.005. c	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compr tiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m, per il primo mese di utilizzo Lavorazioni fronte Nord Lavorazioni fronte Ovest Lavorazioni fronte Est					1,00	24,00	6′512,40
13 / 13 F01.064.005. d	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compr ogni mese di utilizzo: per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m, per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di utilizzo Vedi voce n° 12 [cad 1.00]	3,00				3,00	117,58	117,58
14 / 14 F01.064.005. a	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compr ggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m, per il primo mese di utilizzo					3,00	13,85	41,55
	A RIPORTARE							6′87

.,	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI			IMPORTI	
Num.Ord. TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	1 8		3	1			6′870,77
	Trabattello per lavorazioni in quota interni - area di cantiere principale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	70,64	70,64
	SOMMANO Cau					1,00	70,04	70,04
15 / 18 F01.064.005. b	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compr tato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m, per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di utilizzo							
	SOMMANO cad					0,00	7,02	0,00
16 / 19 F01.010.005. a	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti di altezza pari a 1,00 m su entrambi i lati: pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m hezza): posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta Passerelle per la protezione degli scavi							
	Scavi e trivellazioni per realizzazione sottofondazioni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	26,15	52,30
17 / 20 F01.010.005. b	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti di altezza pari a 1,00 m su entrambi i lati: pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1 m (larghezza): costo di utilizzo del materiale per un mese, per periodi non superiori a due anni Passerelle per la protezione degli scavi							
	Scavi e trivellazioni per realizzazione fondazioni profonde *(par.ug.=2*1)	2,00				2,00		
	SOMMANO cad	2,00				2,00	38,79	77,58
	SOMMING Cau						30,77	77,50
18 / 17 F01.016.005	MISURE DI SICUREZZA GENERALI (SpCat 6) Cassone metallico rivestito in legno/plastica rinforzata con coperchio e lucchetto, per trasporto e detenzione esplosivi, capacità 0,5 mc; costo di utilizzo mensile Cassone per demolizioni					2,00		
	Cassone per smaltimento rifiuti generali					2,00		
	SOMMANO cad					4,00	12,04	48,16
19 / 21 F01.097.005. b	Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm Cassetta di pronto soccorso					3,00		
	•						2.45	10.25
	SOMMANO cad					3,00	3,45	10,35
20 / 22 F01.097.010. b	Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 34 x 18 x 46 cm					2.00		
	Armadietto di pronto soccorso					3,00	4.61	12.02
	SOMMANO cad					3,00	4,61	13,83
21 / 23 N04.025.005. c	Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori: da 12 kg							
	A RIPORTARE							7′143,63

								pag. 4	
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI	T	Quantità	IMPORTI		
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	(unitario	TOTALE	
	RIPORTO							7′143,63	
						1,00			
						1,00			
	SOMMANO cad					1,00	19,68	19,68	
22 / 24 F01.094.005. b	Imbracatura anticaduta con cinghie in poliestere con velcro, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale con anelllo e sternale con doppia fibbia, certificata EN 361; costo di utilizzo mensile: fettuccia di unione tra i								
	cosciali, peso 330 g Per montaggio e smontaggio trabattello					4,00			
	SOMMANO cad					4,00	0,35	1,40	
	SOMMANO cau					4,00	0,33	1,40	
	Pinza di ancoraggio con stretta sicura: 225 x 103 x 325 mm, carico di portata 3 t, peso 9 Kg								
С	Per montaggio e smontaggio trabattello					4,00			
	SOMMANO cad					4,00	4,40	17,60	
24 / 26 F01.094.005.	Imbracatura anticaduta con cinghie in poliestere con velcro, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale con anelllo e sternale con doppia fibbia,								
a	certificata EN 361; costo di utilizzo mensile: peso 1.100 g Imbracatura per montaggio e smontaggio trabattello					4,00			
	SOMMANO cad					4,00	1,12	4,48	
25 / 27 SIC_03	Tabella lavori da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera, dei costi e dei tempI esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10mm a rifrangenza classe I Cartello di cantiere da posizionare sul fronte principale della recinzione								
	di cantiere					1,00			
	SOMMANO cad					1,00	101,20	101,20	
	Parziale LAVORI A MISURA euro							7′287,99	
	A RIPORTARE							7′287,9	

							pag.	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							7′287,99
	LAVORI A CORPO							
	IMPIANTI DI CANTIERE (SpCat 5)							
26 / 15								
26 / 15 SIC_01	Impianto elettrico di cantiere, comprensivo di fornitura ed installazione di quadro di cantiere e collegamento a terra. Compresa la redazione							
	della dichiarazione di conformità ed ogni altro onere per dare titolo compiuto a regola d'arte. Per tutta la durata dei lavori							
	Impianto elettrico di cantiere					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	436,00	436,00
							,	
27 / 16	Impianto idrico di cantiere, compreso punto di erogazione acqua per il							
SIC_02	cantiere, allaccio box prefabbricato					1.00		
	Impianto di distribuzione dell'acqua					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	362,07	362,0
	Parziale LAVORI A CORPO euro							798,07
	TOTALE							9/09/ 0/
	TOTALE euro							8′086,06
			I.	l	l .	1		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI								
	RIPORTO	TOTALE							
	KITOKTO								
001 002 003 004 005 006	RIEDIOGO SUPER CATEGORIE RECINZIONI E ACCESSI BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI SEGNALETICA DI SICUREZZA OPERE PROVVISIONALI E APPRESTAMENTI PER LAVORI IN QUOTA IMPIANTI DI CANTIERE MISURE DI SICUREZZA GENERALI TANA SURER CATEGORIE								
	Totale SUPER CATEGORIE euro								
	Parma, 16/07/2024								
	Il Coordinatore Amedeo Riccò								
	A RIPORTARE								