PROVINCIA DI PARMA
COMUNE DI MEDESANO

PNRR.M2.C4.I2.2

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CORPO SPOGLIATOI ED AMBULATORI DELLA PALESTRA DI FELEGARA

CUP: H24J23000350001

LOCALITA' FELEGARA IN VIA FRATELLI BUSATI 2/A

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE
Comune di Medesano

R.U.P.
Geom. Simona Morselli

PROGETTAZIONE
Ing. Vittorio Alberti

Stradello Boito 1bis, 43121 Parma (PR)
Tel. 0521.386153 Fax 0521.228360
PEC: vittorio.alberti2@ingpec.eu
Email: vittorioalberti@studiomelegari.it

Titolo	N°
Quadro incidenza della manodopera	EC.06

	Data	Verifica	Controllo		Scala
Emissione	Agosto 2023	Vittorio Alberti	Vittorio Alberti		
Revisione					
Revisione					Codifica files
Revisione					
Revisione					
Revisione					N° commessa
Percorso file:					
Note					

ing. Vittorio Alberti
stradello Boito, 1 bis - 43121 Parma

Art.	Codice	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	Quantità	P.U. - M.O.	Importo M.O.	P.U.	Importo	% M.O.
1	A07.037.005.b	Canali di gronda, converse e scossaline: sviluppo fino a cm 33	m	66,80	9,19	613,76	22,97	1.534,40	40%
2	A07.037.015.b	Canali di gronda, converse e scossaline: sviluppo fino a cm 100	m	77,05	9,12	702,70	45,60	3.513,48	20%
3	A07.037.050.b	Discendenti: diametro fino a 100 mm	m	18,80	9,61	180,66	22,88	430,14	42%
4	A07.037.060.a	Collari per sostegno di discendenti	cad	12,00	2,59	31,13	5,64	67,68	46%
5	A10.019.115.c	Aerogel in pannelli: spessore 20 mm	mq	9,27	20,56	190,57	228,42	2.117,45	9%
6	A10.020.010	Rivestimento acrilsilossanico, fibrato, ad alta resa cromatica	mq	9,27	5,61	51,99	21,57	199,95	26%
7	A18.031.016.a	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc: finestra a 1 anta	mq	24,50	70,44	1.725,75	586,99	14.381,26	12%
8	A18.031.016.b	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc: finestra, a telaio fisso	mq	84,50	71,31	6.025,54	419,46	35.444,37	17%
9	A18.033.015.a	Portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi di pvc: 1 anta	mq	2,20	89,76	197,46	747,96	1.645,51	12%
10	A18.033.015.b	Portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi di pvc: 2 anta	mq	6,60	98,04	647,07	817,01	5.392,27	12%
11	A18.028.005.b	Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm: di larghezza 8 ÷ 11 cm	m	154,50	5,27	814,40	11,98	1.850,91	44%
12	A18.028.006	Posa in opera di falso telaio in legno	cad	12,00	45,26	543,17	56,58	678,96	80%
13	A18.031.017	Sovrapprezzo per ciascuna anta a ribalta	cad	25,00	0,00	0,00	70,00	1.750,00	0%
14	A19.007.010.d	Sovrapprezzo per inserimento di ulteriori strati di PVB: satinato	mq	82,10	0,00	0,00	21,24	1.743,80	0%
15	A25136.a	Compenso alle discariche autorizzate	ton	2,46	0,00	0,00	18,00	44,30	0%
16	B01.025.035	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc	m	95,85	6,48	621,11	8,10	776,39	80%
17	B01.031.030.a	Pulitura di superfici intonacate: con acqua	mq	271,30	12,10	3.281,83	15,71	4.262,12	77%
18	B01.034.025	Smontaggio di infissi in ferro o alluminio	mq	117,19	19,17	2.246,30	23,96	2.807,87	80%
19	B01.043.005.a	Rimozione di condizionatore autonomo monosplit	cad	2,00	75,34	150,67	94,17	188,34	80%
20	B01.049.020.b	Rimozione di condotti elettrici all'interno o all'esterno di fabbricati	m	96,05	1,98	189,79	2,47	237,24	80%
21	B01.055.020.a	Rimozione di armadi e cassette in lamiera: fino a 600 x 600 mm	cad	3,00	11,99	35,98	14,99	44,97	80%
22	B01.055.020.e	Rimozione di armadi e cassette in lamiera: fino a 2200 x 1000 mm	cad	1,00	31,98	31,98	39,98	39,98	80%
23	B01.061.005	Trasporto a discarica controllata	mc	6,09	31,85	194,05	50,55	308,02	63%
24	B01.061.015	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta	mc	4,69	17,18	80,54	24,20	113,44	71%
25	B01.061.030.b	Tiro in alto o calo in basso di materiali: valutazione a volume	mc	14,96	27,70	414,53	35,98	538,35	77%
26	M01.001.025	Installatore 5a categoria	h	80,00	36,19	2.895,20	36,19	2.895,20	100%
27	SIVA.01	Sistema d'isolamento termico certificato con pannelli in lana di vetro	mq	236,98	60,14	14.251,93	162,54	38.518,73	37%
28	SIVA.02	Sistema d'isolamento termico certificato con pannelli in EPS	mq	34,32	67,63	2.321,14	182,79	6.273,35	37%
		IMPORTO LAVORI				**38.439,26**		**127.798,35**	**30,08%**

L'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANOD'OPERA RISULTA PARI AL 30,08%