Comune di Medesano
Provincia di Parma

Committente

Comune di Medesano
Piazza Marconi, 6
43014 Medesano (PR)

Oggetto

Adeguamento sismico e riqualificazione del capannone posto in Via delle Milane a Medesano e denominato "Nuova sede della Protezione Civile di Medesano".
PRIMO STRALCIO FUNZIONALE
Opere in copertura

CUP: H21B21001170005

ELABORATO **G.4**	*SERIE ELABORATI* Primo stralcio funzionale PROGETTO ESECUTIVO	*DATI GENERALI* *file* az665 CME.dcf *luogo e data* Parma, 11 settembre 2024 *collaboratori* Ing. Letizia Villa *timbro e firma* **IL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI** Ing. Alessandro Zaccarini
SCALA --	*TITOLO ELABORATO* Computo metrico estimativo	

REVISIONI		
1	__/__/____	
2	__/__/____	
3	__/__/____	
4	__/__/____	

Ing. Alessandro Zaccarini
ingegnere civile
Uffici Via Martiri Liberazione 36 - 43126 Parma • Sede Via Tiziano Vecellio 12 - 43124 Parma
Tel 0521 983977 • Cell 340 7007607 • email info@alessandrozaccarini.com • PEC alessandro.zaccarini@ingpec.eu
Albo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma n. 1758A • C.F. ZCC LSN 72T11 G337D • P.IVA 02633040346

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	Opere edili (Cat 1)							
1 35.01	Rimozione e smaltimento copertura in lastre di cemento amianto compresi: - redazione e presentazione piano di lavoro presso il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'AUSL territorialmente competente per la bonifica materiali in cemento -amianto (ai sensi dell'art. 256, comma 5 del D.Lgs. 81/2008); - allestimento del cantiere; - personale specializzato e regolarmente fornito di tutti i dispositivi personali di sicurezza per gli operatori addetti alla bonifica dell'amianto; - incapsulamento e confezionamento di materiali in cemento-amianto ai sensi del D.M. 06/09/94 per lo smaltimento in discariche autorizzate; - trasporto a ns. centro di stoccaggio con mezzi autorizzati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi e successivo smaltimento in discarica autorizzata; - compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte.							
	24,40*13,450		24,40	13,450		328,18		
	SOMMANO mq					328,18	15,50	5´086,79
2 35.02	Fornitura e posa in opera di nuovo manto di copertura in lamiera grecata di acciaio zincato preverniciato (tipo "ALUBEL 28" o similare) con colore a scelta della D.L., spessore lamiera pari a 0,7 mm, altezza greche pari a 28 mm, con sormonto di una greca e mezza, completo di pannetto anticondensa, compreso il tiro in alto e ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte.							
	Vedi voce n° 1 [mq 328.18]					328,18		
	SOMMANO mq					328,18	31,00	10´173,58
3 35.03	Realizzazione di nuove lattonerie di copertura compresa la rimozione, il calo in basso e lo smaltimento delle esistenti, mediante la fornitura e posa in opera di canali di gronda, frontalini, converse e scossaline in lamiera di acciaio zincato sp. 6/10, sviluppo fino a 50 cm, con preverniciatura a scelta della D.L., montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.							
	24,40		24,40			24,40		
	2,00*13,450	2,00		13,450		26,90		
	SOMMANO m					51,30	36,00	1´846,80
4 35.04	Realizzazione di linea vita certificata per coperture in lamiera, compresi oneri di progettazione, con dispositivi di ancoraggio puntuale confromi alla norma EN795:2012 CEN/TS 16415:2013 ed idonei per n. 2 operatori.							
	1,00					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3´200,00	3´200,00
	A R I P O R T A R E							20´307,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20´307,17
	Oneri per la sicurezza generali e speciali (Cat 4)							
5 35.SIC.01	Opere provvisionali e di sicurezza per le lavorazioni di rimozione dell'amianto in copertura e realizzazione della nuova copertura in lamiera, comprese le nuove lattonerie: parapetti perimetrali certificati, da installare sui lati della copertura per la lunghezza necessaria stabilita dal piano di sicurezza e coordinamento (misura indicativa pari a 52 ml). 1,00					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´640,00	1´640,00
6 35.SIC.02	Opere provvisionali e di sicurezza per le lavorazioni di rimozione dell'amianto in copertura e realizzazione della nuova copertura in lamiera, comprese le nuove lattonerie: formazione torre di salita e formazione dei necessari allestimenti di cantiere (recnizioni, ecc.) necessarie per la esecuzione delle lavorazioni e le operazioni di stoccaggio dei materiali. 1,00					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	800,00	800,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							22´747,17
	T O T A L E euro							22´747,17
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Opere edili	20´307,17
002	Opere strutturali	0,00
003	Opere impiantistiche	0,00
004	Oneri per la sicurezza generali e speciali	2´440,00
	Totale CATEGORIE euro	22´747,17

Parma, 11/09/2024

Il Progettista
Ing. Alessandro Zaccarini

	A R I P O R T A R E	