Comune di Medesano
Provincia di Parma

Committente

Comune di Medesano
Piazza Marconi, 6
43014 Medesano (PR)

Oggetto

Adeguamento sismico e riqualificazione del capannone posto in Via delle Milane a Medesano e denominato "Nuova sede della Protezione Civile di Medesano".
PRIMO STRALCIO FUNZIONALE
Opere in copertura

CUP: H21B21001170005

ELABORATO **G.5**	*SERIE ELABORATI* Primo stralcio funzionale PROGETTO ESECUTIVO	*DATI GENERALI* *file* az665 CME.dcf *luogo e data* Parma, 11 settembre 2024 *collaboratori* Ing. Letizia Villa *timbro e firma* **IL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI** Ing. Alessandro Zaccarini
SCALA --	*TITOLO ELABORATO* Elenco prezzi unitari	

REVISIONI		
1	__/__/____	
2	__/__/____	
3	__/__/____	
4	__/__/____	

Ing. Alessandro Zaccarini
ingegnere civile
Uffici Via Martiri Liberazione 36 - 43126 Parma • Sede Via Tiziano Vecellio 12 - 43124 Parma
Tel 0521 983977 • Cell 340 7007607 • email info@alessandrozaccarini.com • PEC alessandro.zaccarini@ingpec.eu
Albo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma n. 1758A • C.F. ZCC LSN 72T11 G337D • P.IVA 02633040346

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 35.01	Rimozione e smaltimento copertura in lastre di cemento amianto compresi: - redazione e presentazione piano di lavoro presso il Servizio di P revenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'AUSL territorialmente competente per la bonifica materiali in cemento -amianto (ai sensi dell'art. 256, comma 5 del D.Lgs. 81/2008); - allestimento del cantiere; - personale specializzato e regolarmente fornito di tutti i disposi tivi personali di sicurezza per gli operatori addetti alla bonific a dell'amianto; - incapsulamento e confezionamento di materiali in cemento -amianto ai sensi del D.M. 06/09/94 per lo smaltimento in discarich e autorizzate; - trasporto a ns. centro di stoccaggio con mezzi autorizzati al tra sporto di rifiuti speciali pericolosi e successivo smaltimento in discarica autorizzata; - compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte. **euro (quindici/50)**	mq	15,50
Nr. 2 35.02	Fornitura e posa in opera di nuovo manto di copertura in lamiera g recata di acciaio zincato preverniciato (tipo "ALUBEL 28" o similare) con colore a scelta della D.L., spessore lamiera pari a 0,7 mm, altezza greche pari a 28 mm, con sormonto di una greca e mezza, completo di pannetto anticondensa, compreso il tiro in alto e ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte. **euro (trentauno/00)**	mq	31,00
Nr. 3 35.03	Realizzazione di nuove lattonerie di copertura compresa la rimozione, il calo in basso e lo smaltimento delle esistenti, mediante la fornitura e posa in opera di canali di gronda, frontalini, converse e scossaline in lamiera di acciaio zincato sp. 6/10, sviluppo fino a 50 cm, con preverniciatura a scelta della D.L., montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. **euro (trentasei/00)**	m	36,00
Nr. 4 35.04	Realizzazione di linea vita certificata per coperture in lamiera, compresi oneri di progettazione, con dispositivi di ancoraggio pun tuale confromi alla norma EN795:2012 CEN/TS 16415:2013 ed idonei per n. 2 operatori. **euro (tremiladuecento/00)**	a corpo	3´200,00
Nr. 5 35.SIC.01	Opere provvisionali e di sicurezza per le lavorazioni di rimozione dell'amianto in copertura e realizzazione della nuova copertura i n lamiera, comprese le nuove lattonerie: parapetti perimetrali certi ficati, da installare sui lati della copertura per la lunghezza ne cessaria stabilita dal piano di sicurezza e coordinamento (misura indicativ a pari a 52 ml). **euro (milleseicentoquaranta/00)**	a corpo	1´640,00
Nr. 6 35.SIC.02	Opere provvisionali e di sicurezza per le lavorazioni di rimozione dell'amianto in copertura e realizzazione della nuova copertura i n lamiera, comprese le nuove lattonerie: formazione torre di salita e formazione dei necessari allestimenti di cantiere (recnizioni, e cc.) necessarie per la esecuzione delle lavorazioni e le operazioni di stoccaggio dei materiali. **euro (ottocento/00)**	a corpo	800,00

Parma, 11/09/2024

Il Progettista
Ing. Alessandro Zaccarini